

PROJETO DEMARCAÇÃO DE MEIO FIO A CONSTRUIR



PLANTA TRECHO DA RUA SÃO BENTO

-  ÁREA DE NOVA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO UNI-STEIN, BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM
-  MEIO-FIO A EXECUTAR;
-  BOCA DE LOBO EXISTENTE
-  BOCA DE LOBO A EXECUTAR

1 - Todo trecho possui meio-fios já instalados, mas em sua maior parte deteriorados, onde há citado em planta as áreas de execução de novos meio-fios em substituição aos existentes.

2 - Todo o trecho terá a execução de sarjetas.

3 - Novo pavimento em piso intertravado Uni-Stein, bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 8 cm no Trecho da Rua São Bento em substituição aos bloquetes sextavados deteriorados.

PLANTA GERAL DE PAVIMENTAÇÃO
ESC.....1/250

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNAS/MG RUA SÃO BENTO, 401 - CENTRO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA	
DIONES VAZ DE OLIVEIRA		135448/D	
PROPRIETÁRIO		CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNAS		18.307.389/0001-88	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES			NÚMERO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA SÃO BENTO			CEP
QUADRA	LOTE	TIPO DE PROJETO	ESCALAS
-	-	PAVIMENTAÇÃO	INDICADAS
CONTEUDO PLANTA GERAL DE PAVIMENTAÇÃO			
PROJETO	DESENHO	DATA	REVISÃO
DIONES	DIONES	25/03/2024	FOLHA
			02/04